Оборудование фирмы REXTER

## Шинозащитная цепь X23 Royalrock



**Шинозащитная цепь X23 Royalrock** для больших погрузчиков эксплуатационной массой 130-400 тонн. Применяется при таких работах как работа с гранитом, базальтом, железными, медными, хромовыми рудами, золотом. Шинозащитные цепи такого размера изготавливаются под заказ из высококачественных стальных сплавов произведённых в Евросоюзе, легированных хромом, марганцем и молибденом и обеспечивающих высокую износостойкость при значительной гибкости.
Завод производитель в Словении имеет собственное производство соединительных звеньев, выполняемое не методом горячей формовки, а исключительно методом ковки в кузнечном цехе оборудованном 600, 800 и 1000-тонными гидро-пневматическими кузнечными молотами.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Эксплуатационная масса: | 130-400 т |
| Размеры звена (ШхВхД): | 360x86x116 мм |
| Мощность двигателя: | 720-1715 кВт |
| Размеры шин: | 50/65-51 – 50/80-57 – 53/85-57 - 50/80-57 |
| Система: | из 4х звеньев, кованное звено соединено со сварным кольцом |
| Размер ячеек D: | 92 мм |
| Вес: | 2100 г/звено |
| Износ: | 1150 г/звено |
| Кольцо: | |
| d1: | 23 мм |
| d2: | 74 мм |
| поперечное сечение кольца: | 3415 мм2 |
| Материал звена Cr-Mo: | Легированная сталь со специальной термообработкой |
| Материал кольца Cr-Mn-Mo: | Легированная сталь со специальной термообработкой |
| Глубина закалки кольца: | 1,3 мм |

| | |
|---|---|
| Рабочие зоны: | □Работа с гранитом, базальтом, железными, медными, хромовыми рудами, золотом |

## ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ И РАЗМЕРЫ

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**